

Утверждаю
Директор ООО «ПрогрессМир»


Мыльников А.В.

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. без НДС
с. Маленькое, ул. Школьная, д. 32 (2021г.-2022г.)					617,6 м2
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
1	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутри домовых газопроводов		1	1	1,11
2	Демонтаж трубопроводов водоснабжения	100 м трубопровода	0,2	1	0,86
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,2	1	2,60
4	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,0374	2	0,05
5	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1,0374	2	0,42
6	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1,0374	1	0,30
7	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1,0374	1	0,23
8	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,585	1	0,11
9	Осмотр водопровода, канализации	1000 кв.м. осматриваемых помещений	0,336	2	0,25
10	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1,0374	3	1,62
11	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,04	2	0,06
12	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,14
13	Локализация аварий на внутридомовых инженерных сетях (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	0,6176	3	2,00
Итого по разделу:					9,74
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
14	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,436	52	1,30
15	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,188	8	0,11
16	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,188	44	0,12
17	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,796	4	0,61
18	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,336	4	0,31
19	Освещение мест общего пользования	кВт	58,9	12	0,58
Итого по разделу:					3,04
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					12,78