



Утверждаю  
Директор ООО «ПрогрессМир»

Мыльников А.В.

## Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. без НДС
<b>пгт. Гвардейское, ул. Острякова, д. 20 (2021-2022гг.)</b>					<b>2541,2 м2</b>
<b>Конструктивные элементы</b>					
1	Восстановление (ремонт) отмостки с армированием	100м2	0,193	1	1,70
2	Демонтаж ливнесточной магистрали МКД, проложенной внутри подъезда	пог.м	8	1	0,17
3	Замена ливнесточной магистрали МКД, проложенной внутри подъезда	пог.м	8	1	0,43
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2,29</b>
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
4	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутридомовых газопроводов		1	1	0,35
5	Регламентные работы ВРУ	шт.	1	1	0,05
6	Регламентные работы этажной электрощитовой	шт.	20	1	0,67
7	Ремонтные работы этажной электрощитовой	шт.	2	1	0,27
8	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	2,9286	2	0,04
9	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	2,9286	2	0,28
10	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	2,9286	1	0,21
11	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	2,9286	1	0,15
12	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,6708	2	0,07
13	Осмотр водопровода, канализации	1000кв.м. осматриваемой площади	0,4792	1	0,04
14	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	2,9286	3	1,23
15	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,2	2	0,07
16	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,04
17	Локализация аварий на внутридомовых инженерных сетях (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	2,5412	3	2,00
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5,48</b>
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>					
18	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,774	52	1,28
19	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,182	52	0,65
20	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,282	52	0,33
21	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,0079	43	0,58
22	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	4	1	0,07
23	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора	100 000 кв.м. территории	0,001975	9	0,27
24	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,38	1	0,02

25	Посыпка территории II класса	100 кв. м	1,25	1	0,10
26	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,38	1	0,03
27	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,173	8	0,03
28	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,173	44	0,03
29	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,4792	4	0,09
30	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,4792	4	0,11
31	Освещение мест общего пользования	кВт	264	12	0,64
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4,23</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>12,00</b>