



Утверждаю  
Директор ООО «ПрогрессМир»

Кожемякин С.В.

## Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. без НДС
<b>С Маленькое, ул. Школьная, 41 (2019-2020)</b>					<b>439 м2</b>
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
1	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,22	1	0,39
2	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутри домовых газопроводов			1	1,02
3	Смена остекления оконных рам	м2	0,38	1	0,17
4	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0,4705	2	0,02
5	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	0,4705	2	0,20
6	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,533	1	0,11
7	Осмотр водопровода, канализации	1000 кв.м. Осматриваемых помещений	0,12	1	0,06
8	Прочистка канализационного лежачка	100 м канализационного лежачка	0,11	1	0,28
9	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	0,4705	3	1,57
10	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,04	2	0,06
11	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,15
12	Локализация аварий на внутридомовых инженерных сетях (ГВХ, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	0,4105	3	1,44
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5,47</b>
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>					
13	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,1	5	0,02
14	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0,33	5	0,20
15	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,1	5	0,04
16	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,12	4	0,13
17	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,12	4	0,16
18	Освещение мест общего пользования	1кВт	633,6		0,56
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1,12</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>6,58</b>