



Утверждаю
Директор ООО «ПрогрессМир»

Кожемякин С.В.

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. без НДС
с. Маленькое, ул.Школьная, д. 26 (2019-2020)					706,5 м2
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
1	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,32	1	0,35
2	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутри домовых газопроводов			1	0,60
3	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,2305	2	0,04
4	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1,2305	2	0,32
5	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1,2305	1	0,23
6	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1,2305	1	0,18
7	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,935	2	0,23
8	Осмотр водопровода, канализации	1000 кв.м. Осматриваемых помещений	0,5	1	0,15
9	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,1	1	0,16
10	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1,2305	3	1,42
11	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,06	2	0,05
12	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,10
13	Локализация аварий на внутридомовых инженерных сетях (ГВХ, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	0,7065	3	1,49
Итого по разделу:					5,31
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
14	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,48	52	0,95
15	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,06	52	0,35
16	Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,05	52	0,20
17	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,04	5	0,01
18	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0,14	5	0,05
19	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,04	5	0,01
20	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,18	8	0,07
21	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,18	44	0,07
22	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	1	4	0,67

23	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,5	4	0,41
24	Освещение мест общего пользования	1кВт	950,4		0,52
Итого по разделу:					3,32
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					8,63