



Утверждаю
Директор ООО «ПрогрессМир»

Кожемякин С.В.

Смета расходов. Список работ

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. без НДС
пгт. Гвардейское, ул. К.Маркса, д.105 (2019-2020)					888,2 м2
Конструктивные элементы					
1	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15	1	1,15
2	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами	100 кв. м	0,044	1	0,60
3	Мелкие строительные работы, не попадающие под объемы	чел./час	32	1	1,89
Итого по разделу:					3,64
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства					
4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,4	1	0,35
5	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутри домовых газопроводов			1	0,26
6	Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования	квартир	20	1	1,22
7	Замена редукции	шт	1	1	0,02
8	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,1237	2	0,03
9	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1,1237	2	0,24
10	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1,1237	1	0,17
11	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов	1000 кв.м. общей площади	1,1237	1	0,13
12	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,52	2	0,10
13	Осмотр водопровода, канализации	1000 кв.м. Осматриваемых помещений	0,39	1	0,09
14	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,3	1	0,37
15	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1,1237	3	1,41
16	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,08	2	0,05
17	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,08
18	Локализация аварий на внутридомовых инженерных сетях (ГВХ, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	0,8882	3	1,28
Итого по разделу:					5,80
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы					
19	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,662	52	1,04

20	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,238	52	0,29
21	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,662	18	0,94
22	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,238	18	0,28
23	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,15	52	0,59
24	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,11	5	0,01
25	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0,38	5	0,12
26	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,11	5	0,02
27	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,109	8	0,03
28	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,109	44	0,03
29	Побелка деревьев и бордюров				0,07
30	Информационный стенд	шт	2	1	0,16
31	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,39	4	0,21
32	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,39	4	0,25
33	Освещение мест общего пользования	1кВт	1267,2		0,55
Итого по разделу:					4,59
ИТОГО ПО СМЕТЕ:					14,03