

Утверждаю  
Директор ООО «ПрогрессМир»



## Смета расходов. Список работ

№п/п	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Стоимость на кв.м. в мес., руб. без НДС
<b>пгт. Гвардейское, ул. Сумская, д. 34-а (2019-2020)</b>					<b>1435,2 м2</b>
<b>Конструктивные элементы</b>					
1	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2	0,08	1	0,49
2	Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания	100м2	0,04	1	0,53
3	Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором	100 м	1,41	1	1,02
4	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен	100 м2	4,428	1	1,64
5	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен	100 м2	1,476	1	0,82
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	100 м2	0,45	1	0,60
7	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей потолков	100м2	0,626	1	0,42
8	Восстановление козырьков	м2	10	1	1,70
9	Ремонт поверхности цементных полов	м2	16,5	1	1,53
10	Смена ливнеприемника мягкой кровли	шт	1	1	1,01
11	Ремонт мягкой кровли	100м2	0,75	1	6,04
<b>Итого по разделу:</b>					<b>15,81</b>
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>					
12	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,6	1	0,32
13	Техническое обслуживание и проверка герметичности внутри домовых газопроводов			1	0,11
14	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	1,8912	2	0,03
15	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	1,8912	2	0,24
16	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	1,8912	1	0,18
17	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	0,39	2	0,05
18	Осмотр водопровода, канализации	1000 кв.м. Осматриваемых помещений	0,43	1	0,06
19	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	1,8912	3	1,31
20	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,1	2	0,04
21	Осмотр силовых щитов	1 щит	1	2	0,05
22	Локализация аварий на внутридомовых инженерных сетях (ГВХ, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение)	1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	1,4352	3	1,45
<b>Итого по разделу:</b>					<b>3,85</b>
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>					
23	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,268	52	1,23

24	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,526	52	0,39
25	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	1,268	18	1,11
26	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,526	18	0,38
27	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,24	104	1,00
28	Подготовка смеси песка с хлоридами	1 куб. м	0,18	5	0,01
29	Посыпка территории II класса	100 кв. м	0,6	5	0,11
30	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки	1 куб.м	0,18	5	0,02
31	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,12	8	0,02
32	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,12	44	0,02
33	Побелка деревьев и бордюров				0,08
34	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,43	4	0,14
35	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,43	4	0,17
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4,70</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>24,35</b>